



ACCORDO QUADRO

per la manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune di Collesalvetti, triennio 2021-2023

2° CONTRATTO ATTUATIVO ANNO 2022

REL 02 – CALCOLO SOMMARIO DI SPESA

Collesalvetti, Agosto 2022

Il Tecnico incaricato

Geom. Lorenzo Becherini – collab. Geom. Leonardo Briganti

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

	REL 00 – Elenco elaborati;
	REL 01 – Relazione generale, Relazione tecnica e Studio di prefattibilità ambientale e paesaggistico;
→	REL 02 – Calcolo sommario di spesa;
	REL 03 – Quadro economico;
	REL 04 – Cronoprogramma;
	REL 05 – Quadro Economico;

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

1. VICARELLO		
1.1	Via Galilei	Spesa sommaria
Rifacimento manto stradale: • Risanamento del manto bituminoso mediante la fresatura per uno spessore in parte di 4 cm ed in parte di 10 cm cm rispetto alla quota del piano attuale, la realizzazione di un nuovo strato di collegamento (binder) dello spessore compattato di 6 cm (nel tratto in cui vengono fresati 10 cm), previa mano di ancoraggio con asperzione di emulsione e la realizzazione di un nuovo strato di tappeto di usura per uno spessore di 4 cm.		€ 200.567,87
Rifacimento di segnaletica orizzontale: • Realizzazione di strisce laterali di colore bianco.		
Rialzamento di chiusini e griglie: • Rialzamento di chiusini e griglie.		
		SOMMANO Vicarelo € 200.567,87
2. PARRANA SAN GIUSTO		
2.1	Via del Cimitero	Spesa sommaria
Rifacimento manto stradale: • Risanamento del manto bituminoso mediante la pulizia del manto esistente e realizzazione di un nuovo strato di collegamento (binder) dello spessore compattato di 8 cm, previa mano di ancoraggio con asperzione di emulsione.		€ 25.541,98
Rifacimento di segnaletica orizzontale: • Realizzazione di strisce laterali di colore bianco.		
Rialzamento di chiusini e griglie: • Rialzamento di chiusini e griglie.		
2.2	Via di Ceppetò	Spesa sommaria
Rifacimento manto stradale: • Risanamento del manto bituminoso mediante la pulizia del manto esistente e realizzazione di un nuovo strato di tappeto di usura dello spessore compattato di 4 cm, previa mano di ancoraggio con asperzione di emulsione.		€ 34.169,21
Rifacimento di segnaletica orizzontale: • Realizzazione di strisce laterali di colore bianco.		
Rialzamento di chiusini e griglie: • Rialzamento di chiusini e griglie.		
		SOMMANO Parrana San Giusto € 59.711,20

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

3. STAGNO		
3.1	Via Marchesi	Spesa sommaria
Rifacimento manto stradale: • Risanamento del manto bituminoso mediante la fresatura per uno spessore in parte di 4 cm ed in parte di 10 cm cm rispetto alla quota del piano attuale, la realizzazione di un nuovo strato di collegamento (binder) dello spessore compattato di 6 cm (nel tratto in cui vengono fresati 10 cm), previa mano di ancoraggio con aspersione di emulsione e la realizzazione di un nuovo strato di tappeto di usura per uno spessore di 4 cm.		€ 58.415,31
Rifacimento di segnaletica orizzontale: • Realizzazione di strisce laterali di colore bianco.		
Rialzamento di chiusini e griglie: • Rialzamento di chiusini e griglie.		
3.2	Via Aiaccia	Spesa sommaria
Rifacimento manto stradale: • Risanamento del manto bituminoso mediante la fresatura per uno spessore in parte di 10 cm cm rispetto alla quota del piano attuale, la realizzazione di un nuovo strato di collegamento (binder) dello spessore compattato di 6 cm, previa mano di ancoraggio con aspersione di emulsione e la realizzazione di un nuovo strato di tappeto di usura per uno spessore di 4 cm.		€ 49.882,46
Rifacimento di segnaletica orizzontale: • Realizzazione di strisce laterali di colore bianco.		
Rialzamento di chiusini e griglie: • Rialzamento di chiusini e griglie.		
SOMMANO Stagno		€ 108.297,77

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

RIEPILOGO:

Vicarello - Via Galilei	€ 200.567,87	
	<i>Sub-Totale Colognole</i>	€ 200.567,87
Parrana San Giusto - via del Cimitero	€ 25.541,98	
Parrana San Giusto - via di Ceppeto	€ 34.169,21	
	<i>Sub-Totale Parrana San Giusto</i>	€ 59.711,20
Stagno - Via Marchesi	€ 58.415,31	
Stagno - Via Aiaccia	€ 49.882,46	
	<i>Sub-Totale Satgno</i>	€ 108.297,77
SOMMANO	€ 368.576,84	€ 368.576,84
Ribasso offerto	30%	€ 110.573,05
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		€ 258.003,79