



Lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via Sant'Andrea a Colognole e del piazzale della scuola primaria di Stagno

REL 06 – STIMA COSTI DELLA SICUREZZA

Collesalvetti, Dicembre 2022

Il Tecnico incaricato

Geom. Lorenzo Becherini – collab. Arch. Marco Caciagli

Il Resp. Del Servizio

Arch. Leonardo Zinna

| | |
|---|--|
| | REL 00 – Elenco elaborati; |
| | REL 01 – Relazione generale e tecnica; |
| | REL 02 – Elenco prezzi unitari e Analisi Prezzi; |
| | REL 03 – Computo Metrico Estimativo; |
| | REL 04 – Stima Incidenza Manodopera; |
| | REL 05 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento; |
| → | REL 06 – Stima costi della Sicurezza; |
| | REL 07 – Cronoprogramma; |
| | REL 08 – Fascicolo dell'opera; |
| | REL 09 – Piano di manutenzione; |
| | REL 10 – Schema di contratto; |
| | REL 11 – Quadro Economico; |
| | REL 12 – Capitolato Speciale d'Appalto; |
| | Elaborato grafico; |

| Id. voce | Rif. Prezzario | DESCRIZIONE LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|----------------------|--|------------|------------|------------|--------------------|----------|-----------------|--------|
| | | | Par. ug. | Lungh. [m] | Largh. [m] | H [m] Peso [kg] | | Prezzo unitario | TOTALE |
| NOLEGGI PER ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (D.lgs. 81/2008 all. XV punto 4.1.1 lett. a) e c)) | | | | | | | | | |
| S1 | TOS21_17.N06.004.010 | SPOGLIATOIO Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile | | | | | | | |
| | | mesi | 2 | | | | 2 | | |
| | | Sommano cad | | | | | | | 2,00 |
| S1 | TOS21_17.N06.004.011 | UFFICIO Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile | | | | | | | |
| | | mesi | 2 | | | | 2 | | |
| | | Sommano cad | | | | | | | 2,00 |
| S1 | TOS21_17.N06.005.001 | WC CHIMICO WC chimico Portatile senza lavamani- noleggio mensile | | | | | | | |
| | | mesi | 2 | | | | 2 | | |
| | | Sommano cad | | | | | | | 2,00 |
| PRODOTTI PER OPERE PROVVISORIALI (Apprestamenti - D.lgs. 81/2008 all. XV punto 4.1.1 lett. a)) | | | | | | | | | |
| S2 | TOS18_17.P05.001.004 | TRANSENNA Recinzioni e accessi di cantiere. Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200xH110. | | | | | | | |
| | | Numero previsto | 20 | | | | 20 | | |
| | | Sommano cad | | | | | | | 20,00 |
| PRODOTTI PER MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA(D.lgs. 81/2008 all. XV punto 4.1.1 lett. d)) | | | | | | | | | |
| S3 | TOS21_17.P07.002.001 | LANTERNA SEGNALETICA Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria. | | | | | | | |
| | | Lanterne previste | 10 | | | | 10 | | |
| | | Sommano cad | | | | | | | 10,00 |
| S4 | TOS21_17.P07.002.007 | SEGNALE STRADALE Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletica con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. | | | | | | | |
| | | Segnali previsti | 10 | | | | 10 | | |
| | | Sommano cad | | | | | | | 10,00 |

| Id. voce | Rif. Prezzario | DESCRIZIONE LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | | |
|---|----------------------|---|------------|------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | | Par. ug. | Lungh. [m] | Largh. [m] | H [m] Peso [kg] | | Prezzo unitario | TOTALE | |
| | | | | | | | Sommano cad | 10,00 | € 21,99375 | € 219,94 |
| S5 | TOS21_17.P07.002.009 | SACCHI IN TELA RINFORZATA - ZAVORRA Segnaletica e illuminazione di sicurezza. Sacchi in tela plastificata rinforzata, possono contenere kg 25 di sabbia arrivando a metà capienza, misure cm 60x40 | | | | | | | | |
| | | Sacchi previsti | 10 | | | | 10 | | | |
| | | | | | | | Sommano cad | 10,00 | € 4,86594 | € 48,66 |
| S6 | TOS21_17.P07.003.001 | KIT PRIMO SOCCORSO Attrezzature primo soccorso. Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n.389 | | | | | | | | |
| | | Kit previsti | 1 | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | Sommano cad | 1,00 | € 76,99981 | € 77,00 |
| S7 | TOS21_17.P07.004.001 | ESTINTORI Mezzi antincendio. Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. | | | | | | | | |
| | | Kit previsti | 1 | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | Sommano cad | 1,00 | € 40,25000 | € 40,25 |
| MISURE DI COORDINAMENTO (D.lgs. 81/2008 all. XV punto 4.1.1 lett. e), f), g) | | | | | | | | | | |
| S8 | TOS21_17.S08.002.002 | RIUNIONI DI INFORMAZIONE Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni | | | | | | | | |
| | | Ore previste | 1 | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | Sommano ore | 1,00 | € 50,00000 | € 50,00 |
| TOTALE IMPORTO COSTI DELLA SICUREZZA | | | | | | | | | € 2.664,64 | |